

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen  
Budowa: Ogrodzenie boiska w miejscowości Ponętów Górny Drugi  
Obiekt: Boisko Ponętów Górny Drugi dział nr 45/15  
Rodzaj robót: Budowlane - ogrodzenie  
Lokalizacja: Wieś: Ponętów Górny Drugi dział nr 45/15  
Zamawiający: Gmina Olszówka  
Olszówka 15  
62-641 Olszówka  
Wykonawca: .....

PRZEDMIAR

Strona 1

14-02-2017

SYKAL-002891

| DZ | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI   | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                                  | JEDN<br>MIARY | ILOŚĆ   |
|----|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| I  |     |                     | CPV 45342000-6: Wznoszenie ogrodzen                                                                                             |               |         |
| I  | 1   | KNR 202-18-04-12-00 | ANALOGIA! Ogrodzenia z siatki wys 4,0 m słupki z rur stalowych o $\varnothing$ 76 obetonowane (rozstawa słupkow 2,50m)          | metr          | 204,250 |
|    |     |                     | 1. Wykopanie dołów.                                                                                                             |               |         |
|    |     |                     | 2. Ustawienie słupków żelbetowych w dołach i zasypianie ich z ubiciem ziemi warstwami (kol.01-05) lub obetonowanie (kol.06-10). |               |         |
|    |     |                     | 3. Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie słupków stalowych (kol.11,12).                                                        |               |         |
|    |     |                     | 4. Naciągnięcie linki i przymocowanie opierzenia.                                                                               |               |         |
|    |     |                     | 5. Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie olejne słupów stalowych.                                                                |               |         |
|    |     |                     | 6. Naciągnięcie i przymocowanie trzech rzędów drutu kolczastego (kol.13).                                                       |               |         |
|    |     |                     | wsp: R = 0,955                                                                                                                  |               |         |
|    |     |                     | wsp: M = 2,000                                                                                                                  |               |         |
|    |     |                     | wsp: S = 2,000                                                                                                                  |               |         |
| I  | 2   | KNR 202-18-04-11-00 | Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur stalowych o $\varnothing$ 70 obetonowane                                             | metr          | 22,500  |
|    |     |                     | 1. Wykopanie dołów.                                                                                                             |               |         |
|    |     |                     | 2. Ustawienie słupków żelbetowych w dołach i zasypianie ich z ubiciem ziemi warstwami (kol.01-05) lub obetonowanie (kol.06-10). |               |         |
|    |     |                     | 3. Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie słupków stalowych (kol.11,12).                                                        |               |         |
|    |     |                     | 4. Naciągnięcie linki i przymocowanie opierzenia.                                                                               |               |         |
|    |     |                     | 5. Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie olejne słupów stalowych.                                                                |               |         |
|    |     |                     | 6. Naciągnięcie i przymocowanie trzech rzędów drutu kolczastego (kol.13).                                                       |               |         |
|    |     |                     | wsp: R = 0,955                                                                                                                  |               |         |
| I  | 3   | KNR 223-04-02-02-00 | Montaż bramy stalowej wjazdowej o wymiarach 2,4mx2,0 m                                                                          | szt           | 1,000   |
|    |     |                     | 1. Zawieszenie bramy lub furtki na gotowych słupach.                                                                            |               |         |
|    |     |                     | 2. Wyregulowanie zawieszenia.                                                                                                   |               |         |
|    |     |                     | 3. Dwukrotne pomalowanie farbą olejną.                                                                                          |               |         |
|    |     |                     | wsp: R = 0,955                                                                                                                  |               |         |

31. 03. 2017

WÓJT  
Włodzimierz Fraszczak