

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Budowa: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny
Obiekt: Boisko Ponętów Górny Drugi dział nr 45/15
Rodzaj robót: Inżynieryjne
Lokalizacja: Wieś: Ponętów Górny Drugi dział nr 45/15

Zamawiający: Gmina Olszówka
Olszówka 15
62-641 Olszówka

Wykonawca:

.....
.....


PRZEDMIAR			Strona 1		14-02-2017	
					SYKAL-002891	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	CPV 45112720-8: KOOSZTY KWALIFIKOWANE Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych					
1.1	CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę					
1.1	1	KNNR N001-01-12-01-00	ANALOGIA! Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty sportowe, chodniki i place	HA	0,120	
1.1	2	KNNR N001-01-13-01-00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm	m ²	1129,000	
1.1	3	KNNR N001-02-20-01-00	Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m ³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG - sprzymowanie ziemi urodzajnej w hałdy	m ³	169,350	
1.2	CPV 45232452-5: Roboty odwadniające - Drenowanie terenu					
1.2	4	KNNR N010-01-05-01-10	Drenaż z rur NPCW ø 50 koparką 0,25 m ³ na głębokości 0,9 w gruncie kategorii 2/3	metr	450,700	
1.2	5	KNNR N010-01-05-03-10	Drenaż z rur NPCW ø 100 koparką 0,25 m ³ na głębokości 0,9 w gruncie kategorii 2/3	metr	66,500	
1.2	6	KNNR N010-01-05-04-12	Drenaż z rur NPCW ø 125 koparką 0,25 m ³ na głębokości 1,2-1,3 w gruncie kategorii 2/3	metr	67,000	
1.2	7	KNNR N010-01-17-01-01	Obsypanie rurociągu drenarskiego ø 50 żwirem	metr	450,700	
1.2	8	KNNR N010-01-17-03-01	Obsypanie rurociągu drenarskiego ø 100 żwirem	metr	66,500	
1.2	9	KNNR N010-01-17-04-01	Obsypanie rurociągu drenarskiego ø 125 żwirem	metr	67,000	
1.3	CPV 45233161-5: Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych - Chodniki					
1.3.1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1.3.1	10	KNNR N006-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb 20 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	123,000	
1.3.1	11	KNNR N006-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem wibracyjnym	m ²	123,000	
1.3.1	12	KNNR N006-01-05-04-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm do 10 cm	m ²	123,000	
1.3.2	CPV 45233161-5: Roboty budowlane w zakresie ściezek - Nawierzchnia					
1.3.2	13	KNNR N006-01-09-01-10	Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	123,000	
1.3.2	14	KNNR N006-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 2 cm	m ²	123,000	

PRZEDMIAR			SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
DZ	POZ							
1.3.2	15	KNNR	N006-05-02-02-01	Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem			m²	123,000
1.3.3 CPV 45233161-5: Roboty budowlane w zakresie ściezek - Obrzeża								
1.3.3	16	KNNR	N006-04-04-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą			metr	161,000
1.4 CPV 45212221-1: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych - Bieżnia 60 metrowa								
1.4.1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne								
1.4.1	17	KNNR	N001-02-02-07-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km			m³	34,080
1.4.2 CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Podbudowa								
1.4.2	18	KNR	223-01-10-01-00	Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia bazaltowego frakcji 8-32 mm transport samochodem			m²	355,000
1.4.2	19	KNR	223-01-10-02-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia bazaltowego frakcji 8-32 mm- dodatek za 1 cm do 26 cm			m²	355,000
1.4.2	20	KNR	223-01-10-03-00	Warstwa górna podbudowy grub 3 cm z kłińca bazaltowego frakcji 0,075-4 mm transport samochodem			m²	355,000
1.4.3 CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Nawierzchnie								
1.4.3	21	KNR	231-01-10-01-00	Podbudowa z asfaltobetonu 0/12 grub 3 cm			m²	355,000
1.4.3	22	KNR	231-01-10-01-00	Podbudowa z asfaltobetonu 0/8 grub 2 cm			m²	355,000
1.4.3	23	Kalkulacja własna		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z EPEDM grubości 13 mm wraz z malowaniem torów i nr torów farbą			m²	355,000
1.4.4 CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Obrzeża								
1.4.4	24	KNNR	N006-04-04-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą			metr	152,000
1.5 CPV 45212221-1: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych - Skocznia w dal								
1.5.1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne								
1.5.1	25	KNNR	N001-02-02-07-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km			m³	45,500
1.5.1	26	KNNR	N001-02-21-01-00	Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 1,25 m³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 5 MG - dowóz piasku do wypełnienia zeskoczni wraz z zakupem piasku o granulacji 01-2,0 mm			m³	9,600
1.5.1	27	KNNR	N001-04-12-02-00	ANALOGIA: Wykonanie złoża piaskowego na zeskoczni			m³	9,600
1.5.2 CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Podbudowa								
1.5.2	28	KNR	223-01-10-02-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia bazaltowego frakcji 8-32 mm- dodatek za 1 cm do 26 cm			m²	67,100
1.5.2	29	KNR	223-01-10-03-00	Warstwa górna podbudowy grub 3 cm z kłińca bazaltowego frakcji 0,075-4 mm transport samochodem			m²	67,100
1.5.2	30	KNR	223-01-10-03-00	Warstwa górna podbudowy grub 3 cm z kłińca bazaltowego frakcji 0,075-4 mm transport samochodem			m²	67,100

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.5.3	CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Nawierzchnie				
1.5.3	31	KNR	231-01-10-01-00 Podbudowa z asfaltobetonu 0/12 grub 3 cm	m ²	67,100
1.5.3	32	KNR	231-01-10-01-00 Podbudowa z asfaltobetonu 0/8 grub 2 cm	m ²	67,100
1.5.3	33	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z EPEDM grubości 13 mm	m ²	67,100
1.5.4	CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Obrzeża				
1.5.4	34	KNNR	N006-04-04-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	143,000
1.5.5	CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - zakup i montaż urządzeń				
1.5.5	35	Kalkulacja własna	Zakup i montaż belki do skoku w dal	szt	1,000
1.5.5	36	Kalkulacja własna	Wykonanie skrzyni drewnianej do zeskoku wraz z montażem	szt	1,000
1.6	CPV 45212221-1: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych - Boisko wielofunkcyjne				
1.6.1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1.6.1	37	KNNR	N001-02-02-07-00 Roboty ziemne koparką podsiebierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m ³	153,000
1.6.2	CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Podbudowa				
1.6.2	38	KNNR	N006-01-04-01-00 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grub 10 cm walcem wibracyjnym	m ²	306,000
1.6.2	39	KNR	223-01-10-01-00 Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport samochodem	m ²	306,000
1.6.2	40	KNR	223-01-10-02-00 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego - dodatek za 1 cm do 20 cm	m ²	306,000
1.6.2	41	KNR	223-01-10-03-00 Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z kłińca kamiennego transport samochodem	m ²	306,000
1.6.2	42	KNR	223-01-10-04-00 Warstwa górna podbudowy z kłińca kamiennego - dodatek za 1 cm do 7 cm	m ²	306,000
1.6.3	CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Nawierzchnie				
1.6.3	43	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z EPEDM grubości 10-15 mm, wraz z malowaniem linii	m ²	306,000
1.6.4	CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Fundament i obrzeża				
1.6.4	44	KNNR	N006-04-04-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	80,000
1.6.4	45	KNR	202-02-01-01-02 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15	m ³	38,400
1.6.5	CPV 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych - Zakup urządzeń				
1.6.5	46	Kalkulacja własna	Zakup i montaż tablic z obręczami do koszykówki	kmpl	2,000
1.6.5	47	Kalkulacja własna	Zakup i montaż zjeżdżalni ze ścianką wejściową	kmpl	1,000
1.6.5	48	Kalkulacja własna	Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	kmpl	1,000
1.6.5	49	Kalkulacja własna	Zakup i montaż liny i siatki wspinaczkowej	kmpl	1,000
1.6.5	50	Kalkulacja własna	Zakup i montaż siłowni zewnętrzne	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.7		CPV 45223110-0: Instalowanie konstrukcji metalowych - Trubuna przenośna i ławki			
1.7	75	Wycena własna	Zakup i montaż gotowej trybuny stalowej 3-rzędowej	kmpł	1,000
1.7	76	Wycena własna	Zakup i montaż ławek /oparcie i siedzenie - 5 miejsca/	szt	5,000
1.7	77	KNR N006-01-09-02-00	Podbudowa betonowa B-7,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą: (Wymiar 2,50mx10,00m = 25,00 m2)	m²	25,000
1.8		CPV 45112720-8: Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych			
1.8	81	KNR 221-02-18-03-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką	m³	169,350
1.8	82	KNR 221-04-05-05-00	Wykonanie trawników parkowych w terenie płaskim mechanicznie z nawożeniem w gruncie kategorii 3	HA	0,475

ZATWIERDZAM


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk