

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa obiektów sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Dobudowa zaplecza boisk sportowych do budynku szkoły

Obiekt: Odwodnienie boiska

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: Łubianka, gm. Olszówka, dz. nr 125/4

Inwestor: Gmina Olszówka

PRZEDMIAR

Strona 1

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
06	Odwodnienie boiska						
06	10	KNR	225-04-17-01-00	ST-(sanit 01)	Zabezpieczenie barierkami terenu budowy z desek na słupkach drewnianych (założono 90% odzysk materiałów)	metr	504,00000
06	20	Analiza własna		ST-(sanit 01)	Wytyczenie trasy rurociągów oraz lokalizacja istniejącego uzbrojenia	kmpł	1,00000
06	30	KNNR	N001-03-12-01-00	ST-(sanit 01)	Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką ścian wykopu szer 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4	m²	709,20000
06	40	KNNR	N001-03-07-04-00	ST-(sanit 01)	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku	m³	66,30800
06	50	KNNR	N001-02-02-04-00	ST-(sanit 01)	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z załadunkiem na środek transportowy	m³	321,04500
06	60	Analiza własna		ST-(sanit 01)	Wywiezienie z terenu realizacji ziemi z wykopów z kosztami składowania	m³	321,04500
06	70	KNNR	N001-02-09-04-00	ST-(sanit 01)	Wykopy koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kategorii 3 na odkład	m³	300,81000
06	80	KNNR	N004-14-11-02-00	ST-(sanit 01)	Podsypka i opsypka piaskiem z zagęszczeniem	m³	212,82000
06	90	KNNR	N004-13-08-05-10	ST-(sanit 01)	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U ø 315 SN4 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	71,00000
06	100	KNNR	N004-13-08-03-10	ST-(sanit 01)	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U ø 200 SN4 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	156,00000
06	110	KNNR	N004-13-08-02-10	ST-(sanit 01)	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U ø 160 SN4 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	25,00000
06	120	Analiza własna		ST-(sanit 01)	Zabezpieczenie wylotu rury ø 315 np. płytami żelbetowymi w skarpie rowu melioracyjnego	m²	6,00000
06	130	KNNR	N004-14-11-04-01	ST-(sanit 01)	Podsypka i opsypka kruszywem płukany 6-32 mm	m³	64,75000
06	140	KNNR	N010-01-01-03-11	ST-(sanit 01)	Drenaż z rur drenarskich w otulinie z włókna kokosowego ø 113 układanych ręcznie	metr	370,00000
06	150	KNNR	N004-14-10-03-01	ST-(sanit 01)	Podłoża betonowe B-10 grub 15 cm - podbudowy studzienek Dn 600	m³	1,34400
06	160	KNNR	N004-14-13-01-00	ST-(sanit 01)	Studnia rewizyjna ø 1000 z kręgów betonowych B40 łączonych na uszczelkę głębokości 2,5 m w tym osadnik 0,5 m z włazem żeliwnym 25 ton	szt	1,00000
06	170	KNNR	N004-14-17-01-01	ST-(sanit 01)	Studzienka kanalizacyjna z osadnikiem ø 600 na rurociągu ø 200 L do 2,5m w tym osadnik 0,5 m z pokrywą żeliwną 25 ton	szt	7,00000
06	180	KNNR	N004-14-17-01-01	ST-(sanit 01)	Studzienka kanalizacyjna z osadnikiem ø 600 na rurociągu ø 200 L do 1,5m w tym osadnik 0,5 m z pokrywą żeliwną 25 ton	szt	2,00000
06	190	KNNR	N004-14-17-01-01	ST-(sanit 01)	Studzienka kanalizacyjna ø 600 na rurociągu ø 315 L do 1,5m z pokrywą żeliwną 25 ton	szt	2,00000

							SYKAL
DZ	POZ	SYM B O L P O Z Y C J I		NUMER S T	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
06	200	KNNR	N004-14-17-01-01	ST-(sanit 01)	Studzienka kanalizacyjna ø 600 na rurociągu ø 200 L do 1,5m z pokrywą żeliwną 25 ton	szt	3,00000
06	210	KNNR	N004-14-17-01-00	ST-(sanit 01)	Studzienka drenażowa ø 315 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą betonową	szt	10,00000
06	220	Analiza własna		ST-(sanit 01)	Koszt inwentaryzacji rurociągów	kmpl	1,00000
06	230	KNNR	N001-03-18-04-00	ST-(sanit 01)	Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 3-4	m³	68,62500
06	240	KNNR	N001-02-14-05-00	ST-(sanit 01)	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijkami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4	m³	273,62500
06	250	KNR	225-04-17-02-00	ST-(sanit 01)	Rozebranie barierki ochronnej z desek na słupkach drewnianych	metr	504,00000
06	260	Analiza własna		ST-(sanit 01)	Koszty uzupełniające związane między innymi z: zabezpieczeniem, rozebraniem i odtworzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, odwodnieniem wykopów, organizacją ruchu w tym ewentualnych opłat za zajęcie pasów drogowych, przejść dla pieszych, wywozem wszelkich zbędnych materiałów i zanieczyszczeń z kosztami utylizacji materiałów niebezpiecznych dla środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu realizacji	kmpl	1,00000