

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie : Przebudowa drogi gminnej w m.Ostrów Kolonia
dług. 0,735 km
nr G 496040 P

CPV 45.23.31.40-2
45.23.32.20-7

gmina : Olszówka

inwestor : Gmina Olszówka

mgr inż. Andrzej Nowak

upr. projekt. DAW. 966/8346/EL/07/00

upr. budowl. GP. 7342/11/03

ul. Szymanowskiego 2/23

62-510 KONIN

wykonał.....

18.01.2017

Opracowanie zawiera :

- 1.Stronę tytułową
- 2.Przedmiar robót
- 3.Zestawienie materiałów

01.2017 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "B N T E R" Włocławek
 Użytkownik: ANDRZEJ NOWAK KONIN
 Obiekt: OSTRK735

Str.: 1

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej we wsi Ostrów Kolonia
 nr G 496040 długość 0,735 km gmina Olszówka

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR1 0104/03	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, DLA DRÓG W TERENIE RÓWNIŹNINYM	km	1.000	1.000	0.735
					1.000	
	UWAGI:	D-01.01.01				
	-----OBLICZENIA:-----					
	km 0+000-0+735	0.735				0.735
2.0	KNR201 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) (wykop rowu :długość 120 m, szer. dna 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,5, głęb. kopania 0,55 m oraz wykopy pod przepusty)	m ³	0.955	1.000	118.000
					1.000	
	UWAGI:	D-02.01.01				
	-----OBLICZENIA:-----					
	rowy dł. 120 m	120*(0.4*0.55+1.5*0.55*0.55)				80.850
	pod przepusty	(4*7+9)*1.0				37.000
		0.15				0.150
3.0	KNR201 0416/011	Mechaniczne rozplantowanie urobku spycharkami gąsienic. 100KM, Grunt kat. I-IV w miejscu odkładu (grunt z wykopu rowów i pod przepusty)	m ³	0.955	1.000	118.000
					1.000	
	UWAGI:	D-02.01.01				
	-----OBLICZENIA:-----					
	z rowów i przepustów	81				81.000
	z wykopu pod przepusty	37				37.000
4.0	KSNR6 0605/06	PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI, RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ŚREDNICY 30 cm	m	1.000	1.000	37.000
					1.000	
	UWAGI:	D-06.02.01				
	-----OBLICZENIA:-----					
	km 0+107	9				9.000
	0+203	7				7.000
	0+390	7				7.000
	0+484	7				7.000
	0+701	7				7.000
5.0	KNR201 0508/07	Scianki czołowe przepustów z darniny na mur	m ²	0.955	1.000	10.000
					1.000	
	UWAGI:	D-06.01.01				
	-----OBLICZENIA:-----					
	5 przepustów po 2*1 m ²	5*2*1.0				10.000
6.0	KSNR6 0103/03	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI, WYKONYWANE MECHANICZNIE, PRZY UŻYCIU WAŁCA WIBRACYJNEGO W GRUNTACH KATEGORII II-VI (km 0+025-0+735)	m ²	1.000	1.000	3090.000
					1.000	
	UWAGI:	D-04.03.01				

Pr

01.2017 ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 2

Obiekt: OSTRK735

Element: 1

-----OBLICZENIA:-----

dł.710,sz.4,00m	710*4.00	2840.000
wyokr.skrzyż W1	2*8	16.000
poszerzenie łuku W5	(37+15)*0.50	26.000
: W6	(24+15)*1.0	39.000
: W7	(21.6+15)*1.0	36.600
zjazd 0+196	15.5	15.500
zjazd W6	15.5	15.500
mijanka dł.15m,sz.2 m	(15+2*2/2)*2	34.000
plac do zawracania W7	15*4+3.5+3.5	67.000
	0.40	0.400

7.0 KSNR6	KORYTA WYKONYWANIE MECHANICZNIEM, O GŁĘB.10 CM, NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI	m2	1.000	1.000	116.000
0101/01	I CHODNIKOW, W GRUNTACH KAT.II-IV, PRZY UŻYCIU RÓWNIARKI I WALCA WIBRACYJNEGO SAMOJEZDNEGO			1.000	

UWAGI: D-04.01.01

-----OBLICZENIA:-----

na włączeniu W1	25*4+8+8	116.000
-----------------	----------	---------

8.0 KSNR6	DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, GRUBOŚĆ WARSTWY PO	m2	0.800	0.800	2843.000
0113/01	ZAGĘSZCZENIU 12 cm RMS *0.8 tj 12/15			0.800	

UWAGI: D-04.04.04

-----OBLICZENIA:-----

dł.735,sz.3.50	735*3.50	2572.500
wyokr. skrz.W1	8+8	16.000
posz. do 4 m W1	(25+5/2)*1	27.500
posz. łuku W5	(37+15)*0.5	26.000
; W6	(24+15)*1	39.000
; W7	(21.6+15)*1	36.600
mijanka 0+197	(15+2*2/2)*2	34.000
zjazd 0+196	15.5	15.500
; W6	15.5	15.500
plac do zawracania W7	15*3.5+3.5+3.5	59.500
	0.9	0.900

9.0 KSNR6	GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, GRUBOŚĆ WARSTWY PO	m2	1.000	1.000	2843.000
0113/04	ZAGĘSZCZENIU 8 CM			1.000	

UWAGI: D-04.04.04

-----OBLICZENIA:-----

j.w	2843	2843.000
-----	------	----------

10.0 KSNR6	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASPALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2	m2	0.750	0.750	2539.000
0308/015	WAR.WIAZĄCA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM.RMS*0,75 tj 3/4 cm			0.750	

UWAGI: D-05.03.05b

-----OBLICZENIA:-----

dł.735 m,szer. 3,10 m	735*3.10	2278.500
poszerz.do 4 m j.w	27.5	27.500
wyokr. skrzyż W1 jw	8+8	16.000
posz. łuku W5 jw	26	26.000
W6 jw	39	39.000
W7 j.w	36.6	36.600
mijanka	(15+2*2/2)*2	34.000

01.2017 ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 3

Obiekt: OSTRK735

Element: 1

zjazd 0+196	13.5			13.500
zjazd W6	13.5			13.500
plac do zawracania W7	15*3.1+3.5+3.5			53.500
	0.9			0.900

11.0 KSNR6 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2 m2 1.000 1.000 2462.000
 0309/015 WARS.ŚCIBRAL,GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM. 1.000

UWAGI: D-05.03.05a

-----OBLICZENIA:-----

dług.735 m,szer.3,00 m	735*3.00			2205.000
poszerz.do 5 m W1 jw	27.5			27.500
wyokragl.skrzyż.W1 jw	8+8			16.000
poszerz.łuków W5,W6,W7 jw	101.1			101.100
mijanka	34			34.000
zjazdy km 0+196,W6	2*13			26.000
plac do zawracania	15*3+3.5+3.5			52.000
	0.4			0.400

12.0 KNR201 Formowanie nasypów i zagęszczanie walcami wibrac.samoj.9t,Grunt m3 0.955 1.000 105.000
 0407/01 kat.I-II (wykonanie poboczy wg.przekroju normalnego z odsiewek
 zwirowych 0-31,5 mm 1.000

UWAGI: D-02.03.01

-----OBLICZENIA:-----

dł.735,pow.prz.nas.0.13m2	735*0.13			95.550
zjazdy	(7*3.5+15.5)*0.13			5.200
zakończenia zjazdów	4.25			4.250

13.0 KSNR6 SŁUPKI Z RUR STALOWYCH O ŚREDNICY 50 MM do znaków drogowych szt 1.000 1.000 9.000
 0702/01 1.000

UWAGI: D-07.02.01

-----OBLICZENIA:-----

wg. planu sytuacyjnego	9			9.000
------------------------	---	--	--	-------

14.0 KSNR6 PIONOWE ZNAKI DROGOWE,ZNAKI ZAKAZU,NAKAZU,OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE szt 1.000 1.000 11.000
 0702/04 O POWIERZCHNI DO 0,3 M2 typu A 1.000

UWAGI: D-07.02.01

-----OBLICZENIA:-----

A-3	2			2.000
A-6b	1			1.000
A-6c	1			1.000
A-7	1			1.000
A-30	1			1.000
T-koniec naw. utwardzonej	1			1.000
B-33 (30 km/h)	2			2.000
U-3a	1			1.000
U-3b	1			1.000

mgr inż. Andrzej Nowak

projekt. UAN. 880.3346/II.07/04
 upr. budowl. GP. 704/11/02
 ul. Szymanowskiego 2/22
 62-510 KONIN

01.2017 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "B N T B R" Włocławek
Użytkownik: ANDRZEJ NOWAK KONIN
Obiekt: OSTRK735

Str.: 1

Element: 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nr eto	Rodzaj materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość	Dostawca
1.	1323709	Słupki z rur stalowych o śr. 50 mm	kg	98.1000			
2.	1355521	Tablice znaków drogowych	szt	11.0000			
3.	1600500	Kliniec kamienny niesortowany 4,0-31,5 mm	t	483.3100			
4.	1600514	Kruszywa min. łamane niesort. 0-60 mm, tłuczeń	t	723.2592			
5.	1600600	Miał kamienny 0-4,0 mm	t	40.6549			
6.	1601441	Odsiewki żwirowe 0-31.5 mm	t	105.0000			
7.	1603005	Masa min-asfalt.grysowo-żwir.dla ruchu KR 1-2 i wars.ścieral	t	177.0178			
8.	1603006	Masa min-asf.żwir-piaskowa dla ruchu KR 1-2 i war.wiązacej	t	177.8570			
9.	3930000	Woda	m3	71.0740			
10.	3951300	Paliki drewniane iglaste śr. 50 mm	m3	0.0764			
11.	3990000	Darn	m2	35.0000			
12.	5430701	Rury z tworzyw sztucznych śr. 300 mm	m	38.1100			
13.	88888888	Materiały inne	%	0.0000			

WARTOŚĆ RAZEM:

mgr inż. Andrzej Nowak

projekt, UAN, 50 / 516/11/06/07

upr. budowl. GP 50 11/02

ul. Szymanowskiego 2/22

62-500 KONIN

01.2017 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek
Użytkownik: ANDRZEJ NOWAK KONIN
Obiekt: OSTRK735

Str.: 1

Element: 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nr eto	Rodzaj materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość	Dostawca
1.	1323709	Słupki z rur stalowych o śr.50 mm	kg	98.1000			
2.	1355521	Tablice znaków drogowych	szt	11.0000			
3.	1600500	Kliniec kamienny niesortowany 4,0-31,5 mm	t	483.3100			
4.	1600514	Kruszywa min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń	t	723.2592			
5.	1600600	Miał kamienny 0-4,0 mm	t	40.6549			
6.	1601441	Odsiewki żwirowe 0-31.5 mm		105.0000			
7.	1603005	Masa min-asfalt.grysowo-żwir.dla ruchu KR 1-2 i wars.ścieral	t	177.0178			
8.	1603006	Masa min-asf.żwir-piaskowa dla ruchu KR 1-2 i war.wiazacej	t	177.8570			
9.	3930000	Woda	m3	71.0740			
10.	3951300	Paliki drewniane iglaste śr.50 mm	m3	0.0764			
11.	3990000	Darn	m2	35.0000			
12.	5430701	Rury z tworzyw sztucznych śr. 300 mm	m	38.1100			
13.	88888888	Materiały inne	%	0.0000			

WARTOŚĆ RAZEM:

mgr inż. Andrzej Nowak

mgr projekt. UAN. 8007.346/II/87/01
mgr budowl. GP. 727/11/02
ul. Szymanowskiego 2/22
61-510 KONIN